

契約変更理由書

神戸市

工 事 名		多井畑接合并土砂災害対策工事	
契約変更後の工事概要			
法面工 1 式			
場内整備工 1 式			
工期延長後の工期			
・ 契約年月日		令和 5 年 6 月 19 日	
・ 完成期限		当初	令和 6 年 3 月 29 日
		第 1 回変更	令和 6 年 5 月 31 日
			延長日数
			6 3 日
契約変更の理由			
<p>① モノレール設置・運搬作業に支障となる樹木を撤去したところの法面の表面保護が必要となり、モルタル吹付が増となる。</p> <p>② 竹の倒壊によるネットフェンスの損傷がみつき、この対策として影響範囲に竹が育成しないよう撤去・除根及び地盤改良が追加となる。</p> <p>③ 樹木を撤去したところ、法面中腹に新たに崩落の可能性のある岩が確認された。設置する崩落土砂防止柵で捕捉できない大きさであり撤去する必要があるが、法面上部が不安定になることから、ロープ伏工が追加となる。</p> <p>④ 伐採後の法面状況と吹付法枠の鉄筋挿入工の影響を考慮し、崩落土砂防止柵の位置を調整した結果、必要な崩壊土量を確保するために支柱高さとネット面積が変更となる。</p> <p>⑤ 岩塊撤去した結果、想定以上に亀裂が深いことが判明した。当工事で設置する崩落土砂防止柵で捕捉できないため、岩接着工が追加となる。</p> <p>⑥ 追加工種の施工のために、6 3 日の工期延長が必要である。</p>			
以 上			